მშენებლობაზე შრომისა და ელექტროუსაფრთხოების წესების დაცვა

მომუსავეთა შორის უსაფრთხოების რონისძიებები სადემონტაჟო სამუსაოთა წარმოების ყველა ეტაპზე უნდა იყოს დაცული თანახმად "სნ და წ. III-4-80 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში" და სხვა ნორმატიულ-საკანონმდებლო დოკუმენტების მიტიტებების შესაბამისობით. მათგან ყურადგება მახვილდება შემდეგზე:

1.1 სამუშაო ადგილები მუსაობის პირობებისა და ტექნოლოგიურობის გათვალისწინებით უზრუნველყოფილ უნდა იყოს

კოლექტიური დაცვისა და სიგნალიზაციის საშუალებით.

1.2 მარალ სადემონტაჟო სიმაღლეზე მუშებისა და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ასვლისათვის უნდა დაიდგას ინვენტარული კიბეები ყოველ 25-30 მეტრზე და მოეწყოს ხარაჩოები.

1.3 სამსენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე უნდა წარმოებდეს გვერდიდან ან უკანა მხრიდან.

1.4 ზოგიერთ სამუშაოზე მუშები უნდა იყენებდნენ სპეცტანსაცმელს და თავსაბურავებს.

1.5 ელექტრო უსაფრთხოების წესები ჩამოყალიბებულია საქ. სტანდარტში 12.1.013-88. ელექტროკარადა ყოველტვის უნდა ი□ოს ჩაკეტილ მდგომარეობაში. ელექტროკაბელები, ელექტროსადენები და მოწყობილობები კი იზოლირებული. გასიშვლებული სადენების გამოყენება აკრძალულია.

1.6 სატრანსფორმატორო ქვესადგურიდან უნდა მოხდეს სამწვერიანი ელექტროკაბელის შემოყვანა დახურულ კარადაში, მრიცხველის დაყენება, საიდანაც ძალოვანი და გასანათებელი სადენები გაიმართება მომხმარებლისაკენ.

ეკოლოგია და ბუნების დაცვის საკითხები

2.1 დემონტაჟისას აუცილებელია განხორციელდეს სპეციალური ღონისძიებები მიმდინარე ტერიტორიის დამტვერიანებისაგან ტავის ასაცილებლად. უზრუნველყოფილი უნდა ყოს ნაგვის ჩაყრა უშუალოდ თვითმცლელი მანქანების ძარებში.

2.2 დაუშვებელია არსებულ საკანალიზაციო ჭებში მილსადენების ჩარეცხვა ან მატი დანაგვიანება სამშენებლო ნარჩენებით.

2.3 ასევე არსებული საკანალიზაციო ქსელის პირობებში მიზანშეწონილად ვერ ჩაითვლება დროებიტი ტუალეტის მოწყობა ამოსახავ ორმოზე. მათი დროებითი ჩართვაც სასურველია საკანალიზაციო კოლექტორში.

ფორმატი	პროექტის №	დაკვეთა №
A-4		

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი :

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან
3. ფურცლის კორექტირებით ავტომატურად უქმდება წინა ვარიანტი;

დემონტაჟის წარმოების წესები და მეთოდები

დამკვეთი:

სოფ. საციხურის საჯარო სკოლა

პროექტი:

საქვაბისა და სატრანსფორმატორო შენობების დემონტაჟი

მისამართი:

რაიონი ქარელი, სოფ. საციხური

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ნ.ედილაშვილი	
მთ.არქიტექტორი		
კონსტრუქტორი		
ავტორი	გ. გეგელაშვილი	
დაამუშავა		
შეამოწმა		

საპროექტო ორგანიზაცია:

შ.პ.ს. " არქაუტ სტილი"
ქ. ქარელი, მუსხელიშვილის ქ.№5
ტელ: 599 26 76 77

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი:	1:5000	თარიღი:
სტადია	ინდექსი	ფურცელი
ს პ	დპ-8	